

# Formular F3

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: CTII Lucrari c-tii, instalatii

Categorie: 02 REABILITARE SPATIU "EUROPE DIRECT"

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa	U/M	Cantitatea
1	RMAB07A SPARGERE MANUALA LA ZIDARIE SIMPLA, PENTRU CREARE GOL TAMPLARIE arhitectura	99 M CUB	0,55000
2	RCSG05A ZIDARIE-BLOCURI MICI DE BETON, BCA	02 M CUB	0,60000
3	RCSJ03B REPARATII TENCUIELI INT.BRUTE, PERETI ZIDARIE, CU MORTAR CIMENT-VAR M-50 T,	02 MP	40,00000
4	CG21A PARDOSEALA BETON SIMPLU C10/8(BC10/B150) 5CM DRISCUITA ARMATA CU PLASA FIBRA STICLA SI POLISTIREN	02 MP	65,00000
5	CK25A USA DUBLA PROFIL PVC, 1 BUC. 2,0X2,2M	02 MP	4,40000
----- L: LC33E -0002:6720288 -USI PROFILE PVC 2 CANATURI			
6	CK25A USI SIMPLE PVC, 2 BUC. X 1,0 X 2,2 M	02 MP	4,40000
----- L: LC33E -0001:6720287 -USI PROFILE PVC 1 CANAT			
7	CK23A FERESTRE PVC, DOUA CANATURI MOBILE, 3 BUC.	02 MP	6,75000
----- L: LC33D -0005:6720352 -FERESTRE DIN PROFILE PVC, 150X150 CM			

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa	U/M	Cantitatea
8	RCSJ06A	02 M	60,00000
	REPAR.TENCUIELI INT.DRISC., IN JURUL TOC./PERVAZ., CIM.-VAR M-25 T, SPALETI DREPTI, <15CM LAT.		
9	NLTS01A	99 MP	65,00000
	TAVANE SUSPENDATE, GIPS-CARTON, 1X9.5MM, MONT.PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE SUSPEND.TIJA CU BUCLA		
	----- L: QN01A1 -0003:8527012 -PLACI GIPS-CARTON NORMALE GKB 9,5 MM 1200/2600 ----- L: QN03A1 -0003:8521047 -BANDA HARTIE PT.ROSTURI PLACI GIPSCARTON 150M/ROLA ----- L: QN06D -0004:8558113 -TIRANT-TIJA CU BUCLA 500 MM -----		
10	CF08B	02 MP	127,00000
	GLET DE IPSOS APLICAT MANUAL PE TENC. INTERIOARE DRISCUITE LA PERETI		
11		2214 ORE	40,00000
	SCHELA METALICA TUBULARA		
12	CN10A	99 MP	192,00000
	VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSEA LAVABILA		
	----- L: LC68J -M :7800071 -VOPSEA LAVABILA "DEKO" PT. INTERIOR -----		
13	CG37A	02 MP	65,00000
	PARDOSEALA DIN PARCHET TRAFIC 10MM		
	----- L: LC61A -0001:2940204 -PARCHET TRAFIC 10MM -----		
14	EB01A	99 M	500,00000
	CONDUCTOR DE CUPRU, IZOLAT, INTRODUS IN TUBURI-TEVI DE PROT., SECT.PANA LA 4.0 MMP instalatii electrice		
	----- L: EL11 -M :4826880 -CONDUCTOR FY 2X1,5 S 6865 -----		
15	EB01A	99 M	500,00000
	CONDUCTOR DE CUPRU, IZOLAT, INTRODUS IN TUBURI-TEVI DE PROT., SECT.PANA LA 4.0 MMP		
	----- L: EL11 -M :4826892 -CONDUCTOR FY 2X2,5 S 6865 -----		

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa	U/M	Cantitatea
16	EA02A1	82 M	1.000,0000
	TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM		
17	EE10A1	82 BUCATA	12,0000
	CORP DE ILUMINAT SPECIAL, MONTAJ DIB.PLAST.		
----- L: 12009 -M :5102425 -CORP ILUMINAT FLUORESCENT APLICAT FIRA 4X18W			
18	ED08A1	82 BUCATA	20,0000
	PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE		
----- L: 12017 -0002:5536169 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA 250/10A COD 160			
19	ED03A1	82 BUCATA	4,0000
	COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT		
----- L: 12011 -0001:5520366 -COMUTATOR CUMPARA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V			
20	00611A01	02 M	60,0000
	TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXARE IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.20 MM instalatii termice		
----- L: LA006J1-0054:8818535 -TEAVA PP-R/AL, DN20			
21	00611A02	02 M	50,0000
	TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXARE IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.25 MM		
----- L: LA006J1-0055:8818536 -TEAVA PP-R/AL, DN 25			
22	00611A03	02 M	40,0000
	TEAVA PP-R, PREGATIRE PT.MONTARE, MONTARE SI FIXARE IN DISPOZITIVE DE SUSTINERE D.32 MM		
----- L: LA006J1-0056:8818537 -TEAVA PP-R/AL, DN32			
23	RPID01D	99 BUCATA	10,0000
	MONTAREA TEURILOR DE REGLARE, PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA, DIAMETRUL 3/8 - 3/4 "		
----- L: IL09H -M :1723213 -TEU PPR D=20MM			

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol	U/M	Cantitatea
24	RPID01D	99 BUCATA	16,00000
MONTAREA TEURILOR DE REGLARE, PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,DIAMETRUL 3/8 - 3/4 "			
----- L: IL09H -M :1797234 -TEU PPR D 25MM			
25	RPID01E	99 BUCATA	6,00000
MONTAREA TEURILOR DE REGLARE, PENTRU INSTALATII DE INCALZIRE CENTRALA,DIAMETRUL 1 - 1 1/4 "			
----- L: IL09H -M :1767085 -TEU PPR D32			
26	00611B01	02 BUCATA	7,00000
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE COT PP-R D.20 MM			
----- L: LA006J2-0010:8818088 -COT PP-R, D.20			
27	00611B02	02 BUCATA	6,00000
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE COT PP-R D.25 MM			
----- L: LA006J2-0011:8818089 -COT PP-R, D.25			
28	00611B03	02 BUCATA	5,00000
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE COT PP-R D.32 MM			
----- L: LA006J2-0012:8818090 -COT PP-R, D.32			
29	IB05A	99 BUCATA	6,00000
RADIATOARE DIN OTEL			
----- L: IL07K -0001:5708625 -RADIATOR DIN OTEL 22X600X1200			
30	SD05A	99 BUCATA	11,00000
ROBINET DE REGLAJ, TUR/RETUR			
----- L: SL41 -M :4204443 -ROBINET PT. RADIATOR, TUR, COLTAR CU D=1/2"			
31	RPCT10A1	82 MP	100,00000
DESFACEREA TENCUIELILOR EXTERIOARE OBISNUITE LA FATADA exterior			

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa	U/M	Cantitatea
32	CF15B	02 MP	100,0000
	TENCUIELI EXTERIOARE SCLIVISITE CU MORTAR M100T, 2 CM GR.		
33	CN04B1	82 MP	100,0000
	VOPSITORII LA EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VOPSEA LAVABILA PE TENCUIELI EXISTENTE		
	L: 10161 -0001:6104353 -VOPSEA DE EXTERIOR		
34	RPCT26A1	82 MP	10,00000
	DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA		
35	RPCI14A	09 MP	50,00000
	REVIZUIREA INVELITORII DIN TABLA ZN LA CLADIRI EXISTENTE		
	L: LC11A -M :6103581 -VOPSEA GRI CENUSIU V.841-1 NTR 90-80		
36	CE04XA	91 MP	10,00000
	INVELITOARE DIN TABLA ZN PROFILATA		
	L: 10146 -0002:3644625 -PANOU CUTAT ZN. NTR. 98 0,75X 750X2000 OL34-1N		
37	EF03A1	82 BUCATA	1,00000
	TABLOU ELECTRIC GATA ECHIPAT		
	L: 12061 -0001:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C25 STAS 5358-56		
38	TRA02A05	82 TONE	2,00000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.		